



РАБОЧАЯ ИНСТРУКЦИЯ

Специальные требования к проектам организации и производства работ

РИ 19-62-2026

Редакция О

взамен РИ 19-62-2026, редакция О

Дата введения 23.09.2026

		РИ 19-62-2026
		Редакция О
		Страница 1 из 3

Содержание

№ п/п		Редакция	Дата
1	Назначение	О	23.09.2026
2	Область применения	О	23.09.2026
3	Ответственность	О	23.09.2026
4	Нормативные ссылки	О	23.09.2026
5	Термины и определения	О	23.09.2026
6	Обозначения и сокращения	О	23.09.2026
7	Требования		
7.1	Требования по разработке, согласованию и подписанию	О	23.09.2026
7.2	Требования к изложению и оформлению	О	23.09.2026
7.3	Требования по внесению изменений к ППР	О	23.09.2026
7.4	Требования к учёту, аннулированию, хранению		
8	ПОР/ППР и изменений к ПОР/ППР	О	23.09.2026
8	Состав записей	О	23.09.2026
9	Приложения		
9.1	Приложение А (обязательное) Типовой перечень видов работ, для которых требуется разработка ППР	О	23.09.2026
9.2	Приложение Б (обязательное) Форма титульного листа ПОР для структурных подразделений предприятия	О	23.09.2026
9.3	Приложение В (обязательное) Форма титульного листа ППР, разрабатываемого сторонней (подрядной) организацией и организацией, выделившейся из состава предприятия	О	23.09.2026
9.4	Приложение Г (обязательное) Форма титульного листа ППР, разрабатываемого сторонней (подрядной) организацией с привлечением субподрядной (субподрядных) организации (организаций)	О	23.09.2026
9.5	Приложение Д (обязательное) Форма сведений об опасных (вредных) производственных факторах и рисках, воздействующих на работников филиала ПАО «ТМК» Синарский трубный завод при выполнении работ подрядными организациями	О	23.09.2026

		РИ 19-62-2026
		Редакция О
		Страница 2 из 3

Содержание

№ п/п		Редакция	Дата
9.6	Приложение Е (обязательное) Форма сведений об опасных (вредных) производственных факторах и рисках, воздействующих на третьих лиц (работников подрядных организаций, не участвующих в выполнении работ, посетителей) при выполнении работ	О	23.09.2026
9.7	Приложение Ж (обязательное) Форма сведений об ответственных руководителях и исполнителях работ	О	23.09.2026
9.8	Приложение И (обязательное) Мероприятия, дополнительно включаемые в ППР с учетом специфики отдельных видов работ	О	23.09.2026
9.9	Приложение К (обязательное) Форма ознакомительного листа	О	23.09.2026
9.10	Приложение Л (обязательное) Форма титульного листа изменения к ПОР для структурных подразделений предприятия	О	23.09.2026
9.11	Приложение М (обязательное). Форма титульного листа изменения к ПОР/ППР, разрабатываемого сторонней (подрядной) организацией и организацией, выделившейся из состава предприятия	О	23.09.2026
9.12	Приложение Н (обязательное). Форма титульного листа изменения к ППР, разрабатываемого сторонней (подрядной) организацией с привлечением субподрядной (субподрядных) организации (организаций)	О	23.09.2026
9.13	Приложение П (обязательное) Форма сведений о вновь вводимых ответственных руководителях или исполнителях	О	23.09.2026
9.14	Приложение Р (обязательное). Реестр лиц, ответственных за организацию, а также за контроль выполнения требований охраны труда, промышленной и пожарной безопасности при проведении работ повышенной опасности в подразделениях филиала ПАО «ТМК» Синарский трубный завод	О	23.09.2026
9.15	Приложение С (обязательное). Перечень областей аттестации по общим и специальным вопросам промышленной безопасности и обучений по охране труда и пожарной безопасности, необходимых ответственным лицам подрядных	О	23.09.2026

		РИ 19-62-2026
		Редакция О
		Страница 3 из 3

Содержание

организаций для выполнения работ на территории
филиала ПАО «ТМК» Синарский трубный завод

9.16 Приложение Т (обязательное). Содержание ПОР, ППР, ПОС (ПОР) 0 23.09.2026

		РИ 19-62-2026
		Редакция 0
		Страница 1 из 1

1 Назначение

Настоящая рабочая инструкция устанавливает требования к управлению проектами организации и производства работ.

Инструкция разработана в развитие требований стандартов ISO 9001, ГОСТ Р ИСО 9001, ISO 14001, ISO 45001, IATF16949.

		РИ 19-62-2026
		Редакция О
		Страница 1 из 1

2 Область применения

Требования настоящей рабочей инструкции обязательны при разработке, проверке и управлении ПОР для структурных подразделений предприятия и ППР для подрядных организаций, выделившихся из состава предприятия, выполняющих капитальные и текущие ремонты оборудования, зданий и сооружений, строительно-монтажные, земляные работы, в том числе с привлечением подрядных (сторонних) организаций.

		РИ 19-62-2026
		Редакция О
		Страница 1 из 2

3 Ответственность

3.1 Ответственность за выполнение требований настоящей рабочей инструкции в части оформления ПОР/ППР и своевременность устранения замечаний, выданных лицами, согласующими ПОР/ППР несет его разработчик.

3.2 Ответственность за организацию разработки (в т.ч. своевременность оформления, согласования, утверждения) ПОР/ППР на выполнение работ, указанных в п. 7.1.8; 7.1.9; 7.1.10 несут руководители работ и кураторы ПОР/ППР.

3.3 Ответственность за размещение ПОР/ППР для согласования в системе электронного документооборота и полноту приложений к нему, несут:

- руководители работ (при разработке ПОР структурными подразделениями предприятия);

- кураторы ППР (при разработке ППР сторонними организациями и организациями, выделившимися из состава предприятия).

3.4 Ответственность за взаимодействие с организацией–исполнителем работ по ИПП при согласовании/утверждении проекта ППР в части устранения выявленных замечаний несет ОКС.

3.5 Ответственность за направление ПОР/ППР на утверждение заместителю главного инженера – начальнику управления охраны труда и промышленной безопасности на бумажном носителе и листом согласования из СЭДО, несут:

- руководители работ (при разработке ПОР структурными подразделениями предприятия);

- кураторы ППР (при разработке ППР сторонними организациями и организациями, выделившимися из состава предприятия).

3.6 Ответственность за своевременное внесение изменений в ПОР/ППР несут:

- руководители работ (при разработке ПОР структурными подразделениями предприятия);

- кураторы ППР (при разработке ППР сторонними организациями и организациями, выделившимися из состава предприятия).

3.7 Ответственность за организацию контроля соблюдения требований безопасности при проведении работ несет руководитель структурного подразделения, где проводятся работы, а также (по направлению деятельности) начальник службы охраны труда УОТиПБ, начальник службы производственного контроля УОТиПБ, главный механик – начальник ОГМ, главный энергетик – начальник ОГЭ, начальник отдела капитального строительства, начальник отдела по содержанию основных фондов.

3.8 Ответственность за соблюдение персоналом требований, изложенных в ПОР/ППР и полноту выполнения мероприятий согласно ПОР/ППР несут исполнители работ по ПОР/ППР.

Ответственность за организацию соблюдения персоналом требований, изложенных в ПОР/ППР и организации полноты выполнения мероприятий согласно ПОР/ППР несет руководитель работ.

3.9 Ответственность за предоставление ПОР/ППР во время проведения работ (по требованию) и его сохранность несет производитель работ.

		РИ 19-62-2026
		Редакция 0
		Страница 2 из 2

3 Ответственность

3.10 Ответственность за наличие в договоре обязательства исполнителя работ, по соблюдению требований настоящей рабочей инструкции при разработке ППР, несет инициатор договора.

3.11 Ответственность за соблюдение требований настоящей рабочей инструкции субподрядными организациями несет руководитель работ генподрядной организации.

3.12 Ответственность за обеспечение всех необходимых мер безопасности при допуске на объект нескольких подрядных организаций (в т.ч. с одновременной работой нескольких организаций с несколькими ППР) несет лицо, выдающее наряд-допуск на работы повышенной опасности. В данном случае, при необходимости, разрабатываются дополнительные мероприятия по обеспечению безопасности труда с учетом совместного характера выполнения работ, которые включаются в наряд-допуск на работы повышенной опасности.

3.13 Ответственность за организацию разработки ППР при выполнении работ по комплексным договорам, включающим в себя проектирование, разработку конструкторской документации, изготовление и поставку оборудования, пусконаладочные работы, несет куратор ППР.

3.14 Проверка выполнения требований настоящей рабочей инструкции осуществляется при внутренних аудитах Системы менеджмента.

	РИ 19-62-2026	
	Редакция О	
	Страница 1 из 3	

4 Нормативные ссылки

В настоящем документе использованы ссылки на следующие документы:

ISO 9001 «Системы менеджмента качества – Требования».

ISO 14001 «Системы экологического менеджмента. Требования и руководство по применению».

IATF 16949 «Требования к системе менеджмента качества в автомобильной промышленности и организациях, производящих соответствующие запасные части».

ISO 45001 «Системы менеджмента безопасности труда и охраны здоровья – Требования и руководство по применению».

ГОСТ Р ИСО 9001 «Системы менеджмента качества – Требования».

ГОСТ Р 2.105 ЕСКД «Общие требования к текстовым документам».

ГОСТ 2.501 ЕСКД «Правила учета и хранения».

СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство».

Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности «Правила безопасности химически опасных производственных объектов».

Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности «Правила безопасности процессов получения или применения металлов».

Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности «Общие правила взрывобезопасности для взрывопожароопасных химических, нефтехимических и нефтеперерабатывающих производств».

Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности «Основные требования к проведению неразрушающего контроля технических устройств, зданий и сооружений на опасных производственных объектах».

Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности «Обеспечение промышленной безопасности при организации работ на опасных производственных объектах горно-металлургической промышленности».

Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности «Требования к производству сварочных работ на опасных производственных объектах».

Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением».

Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности «Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения».

Правила по охране труда в жилищно-коммунальном хозяйстве.

Правила по охране труда при нанесении металлопокрытий.

Правила по охране труда при эксплуатации промышленного транспорта.

Правила по охране труда при использовании отдельных видов химических веществ и материалов, при химической чистке, стирке, обеззараживании и дезактивации.

Правила по охране труда при выполнении работ на объектах связи.

Правила по охране труда в подразделениях пожарной охраны.

Правила по охране труда при работе в ограниченных и замкнутых пространствах.

		РИ 19–62–2026
		Редакция О
		Страница 2 из 3

4 Нормативные ссылки

Правила по охране труда при эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок.

Правила по охране труда при производстве дорожных строительных и ремонтно–строительных работ.

Правила по охране труда при строительстве, реконструкции и ремонте.

Правила по охране труда при обработке металлов.

Правила по охране труда при хранении, транспортировании и реализации нефтепродуктов.

Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок.

Правила по охране труда при погрузочно–разгрузочных работах и размещении грузов.

Правила по охране труда при работе на высоте.

Правила по охране труда при размещении, монтаже, техническом обслуживании и ремонте технологического оборудования.

Правила по охране труда при работе с инструментом и приспособлениями.

Правила по охране труда при выполнении окрасочных работ.

Правила по охране труда при выполнении электросварочных и газосварочных работ.

Правила технического обслуживания устройств и комплексов релейной защиты и автоматики.

СНиП 12–03–2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования».

СП 2.2.3670–20 «Санитарно–эпидемиологические требования к условиям труда».

СанПиН 2.1.3684–21 «Санитарно–эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно–противоэпидемических (профилактических) мероприятий».

СП 12–136–2002 Свод правил «Решения по охране труда и промышленной безопасности в проектах организации строительства и проектах производства работ».

Методические рекомендации по разработке государственных нормативных требований охраны труда.

НД–0505 «Положение о взаимодействии с подрядными организациями в области охраны труда, промышленной и пожарной безопасности».

СТО СинТЗ 49–01 «Управление документами и данными Системы менеджмента».

СТО СинТЗ 49–08 «Управление регистрационными данными».

СТО СинТЗ 32–46 «Управление планированием и проведением капитальных ремонтов».

СТО СинТЗ 32–49 «Управление планированием, подготовкой и проведением текущих ремонтов. Техническое обслуживание оборудования».

РИ 49–01 «Общие требования к документам Системы менеджмента».

		РИ 19-62-2026
		Редакция О
		Страница 3 из 3

4 Нормативные ссылки

РИ 49-13 «Требования к перечням документов Системы менеджмента».

РИ 32-50 «Организация деятельности начальника капитального ремонта».

ТИ СинТЗ-О-920 «Эксплуатация, хранение и транспортировка газовых баллонов».

ТИ СинТЗ-О-974 «Ремонт металлоконструкций грузоподъемных кранов с применением сварки».

Положение о порядке организации работ повышенной опасности в филиале ПАО «ТМК» Синарский трубный завод и ООО «ТМК-ИНОКС».

АФ 12 «Формы документов, разработанные в управлении охраны труда и промышленной безопасности (УОТиПБ)».

Положение по организации и проведению земляных работ на территории филиала ПАО «ТМК» Синарский трубный завод.

В случае недатированной ссылки применяется действующая редакция документа, включая возможные изменения.

		РИ 19-62-2026
		Редакция О
		Страница 1 из 2

5 Термины и определения

В настоящем документе применяются следующие термины и определения:

5.1 Инициатор договора – подразделение предприятия/компании, ответственное за заключение договора на предоставление/оказание услуг.

5.2 Исполнитель работ – производитель работ, мастер, механик, электрик, энергетик структурного подразделения или подрядной организации, обеспечивающий выполнение работ по проекту организации работ. Исполнитель работ осуществляет непосредственное руководство членами бригады, в т.ч. допуск их на объект, инструктажи, выполнение мероприятий по обеспечению безопасности, указанные в проекте организации работ и наряде-допуске на проведение работ повышенной опасности.

5.3 Куратор ППР – руководитель или специалист структурного подразделения предприятия (цеха, отдела капитального строительства, отдела по содержанию основных фондов, отдела главного энергетика и др.), инициирующий выполнение работ, для безопасного проведения которых требуется оформление проектов организации и производства работ. Куратор ППР назначается распоряжением по данному подразделению.

5.4 Лицо, ответственное за заполнение «Реестра лиц, ответственных за организацию, а также за контроль выполнения требований охраны труда, промышленной и пожарной безопасности при проведении работ повышенной опасности в подразделениях филиала ПАО «ТМК» Синарский трубный завод (далее – лицо, ответственное за заполнение реестра) – специалист структурного подразделения предприятия, в котором будут проводиться работы по ПОР/ППР. Лицо, ответственное за заполнение реестра назначается распоряжением по данному подразделению.

Лицо, ответственное за заполнение реестра обеспечивает разработку и наличие действующего «Реестра лиц, ответственных за организацию, а также за контроль выполнения требований охраны труда, промышленной и пожарной безопасности при проведении работ повышенной опасности в подразделениях филиала ПАО «ТМК» Синарский трубный завод» по форме приложения Р, а также поддержание его в актуализированном состоянии.

5.5 Начальник ремонта – ответственное должностное лицо от филиала ПАО «ТМК» Синарский трубный завод, обеспечивающее организацию безопасного выполнения работ путем взаимодействия внутренних служб организаций в области обеспечения производственной безопасности, организации контроля за соблюдением организациями требований промышленной безопасности, контроля за организацией и выполнением согласованных условий производства работ, соблюдением графика работ, исполнения мероприятий по обеспечению безопасных условий труда и устранению выявленных нарушений (несоответствий, рисков).

5.6 Проект (план) организации работ (ПОР) – документ организационного характера, устанавливающий последовательность выполнения работ, их продолжительность и определяющий меры безопасности при их выполнении.

Для подрядных организаций ПОР разрабатывается в развитие ПОС для сноса или демонтажа объектов капитального строительства.

		РИ 19-62-2026
		Редакция О
		Страница 2 из 2

5 Термины и определения

Для структурных подразделений филиала ПАО «ТМК» Синарский трубный завод ПОР разрабатывается на виды работ, указанные в Приложении А «Типовой перечень видов работ, для которых требуется разработка ПОР/ППР».

5.7 Проект (план) организации и производства работ (ППР) – организационно-технологический документ, определяющий технологию проведения работ, разрабатываемый производителем работ и согласуемый с заказчиком.

5.8 Проект производства работ с применением подъемных сооружений – комплект документов, разрабатываемый для выполнения строительно-монтажных, ремонтных и демонтажных работ с применением подъемных сооружений.

5.9 Проект организации строительства – организационно-технологический документ по эффективной организации строительства, который комплексно описывает методы и порядок строительно-монтажных работ при возведении объектов строительства.

5.10 Производственная безопасность – система организационных мероприятий и технических средств, включая промышленную, пожарную, транспортную и радиационную безопасность, уменьшающих вероятность (риск) воздействия на работников опасных и вредных производственных факторов.

5.11 Промышленная безопасность – состояние защищенности жизненно важных интересов личности и общества от аварий на опасных производственных объектах и последствий указанных аварий.

5.12 Разработчик ПОР/ППР – руководитель или специалист структурного подразделения предприятия (цеха, отдела капитального строительства, отдела по содержанию основных фондов, отдела главного энергетика и др.)/представитель подрядной организации, на которого руководителем структурного подразделения предприятия /руководителем подрядной организации (проводящей работы по ППР) возложена ответственность за разработку ПОР/ППР.

5.13 Руководитель работ – ответственное должностное лицо, отвечающее за организацию, подготовку и проведение всего объема работ по проекту организации работ. Руководитель работ назначается приказом по подрядной организации. В случае разработки проекта организации работ структурным подразделением руководитель работ назначается распоряжением по структурному подразделению.

5.14 Снос объекта капитального строительства – ликвидация объекта капитального строительства путем его разрушения (за исключением разрушения вследствие природных явлений либо противоправных действий третьих лиц), разборки и (или) демонтажа объекта капитального строительства, в том числе его частей.

5.15 Технологическая карта – документ, который регламентирует порядок, этапы и методы выполнения операций.

		РИ 19-62-2026
		Редакция О
		Страница 1 из 1

6 Обозначения и сокращения

В настоящем документе применяются следующие сокращения:

ИПП – инвестиционная программа предприятия.

НАКС – Национальное агентство контроля сварки.

НПА – нормативный правовой акт.

ОПА – отдел промышленной автоматизации.

ОПО – опасный производственный объект.

ОТПиПБ – охрана труда, промышленная и пожарная безопасность.

ПОР – проект (план) организации работ.

ПОС – проект организации строительства.

ППР – проект организации и производства работ.

ППР с применением ПС (ППРк) – проект производства работ с применением подъемных сооружений.

ПС – подъемное сооружение.

РИ – рабочая инструкция.

СИЗ – средство индивидуальной защиты.

СПП – структурное подразделение предприятия.

СТО СинТЗ – стандарт организации.

СЭДО – система электронного документооборота.

ТК – технологическая карта.

УОТиПБ – управление охраны труда и промышленной безопасности.

	РИ 19-62-2026	
	Редакция О	
	Страница 1 из 6	

7.1 Требования по разработке, согласованию и подписанию

7.1.1 ПОР/ППР разрабатывается на виды работ в соответствии с приложением А.

7.1.2 Подрядчик в зависимости от выполняемых работ до начала производства работ должен оформить:

- ППР;
- ПОС (ПОР). ПОР разрабатывается при необходимости, в развитие ПОС – для сноса, демонтажа и нового строительства объектов капитального строительства;
- план производства работ на высоте (или технологические карты работ на высоте); план мероприятий по эвакуации и спасению работников при возникновении аварийной ситуации и при проведении спасательных работ; наряд-допуск на производство работ на высоте;
- ППР (ППРк) и (или) ТК при выполнении работ по монтажу, демонтажу и ремонту оборудования с применением подъемных сооружений.

Согласование в Филиалах/предприятиях документов, разработанных подрядчиком (ППР, ПОР, ПОС), осуществляется в СЭДО (при наличии у подрядчика СЭДО). Наличие листа согласования документа в СЭДО исключает необходимость дополнительно подписывать документы собственноручными подписями.

ПОС (ПОР) должен содержать сведения в соответствии с требованиями Градостроительного кодекса от 29.12.2004 № 190-ФЗ, Постановления Правительства РФ от 16.02.2008 № 87, Постановления Правительства РФ от 26.04.2019 № 509.

7.1.3 В случаях, когда в работах участвуют несколько исполнителей Генподрядчик несет полную ответственность за соблюдение требований в области охраны труда, пожарной и промышленной безопасности со стороны субподрядчиков, а также иных работников, нанятых подрядчиком для выполнения условий договора. В случае привлечения субподрядных организаций подрядчик должен получить предварительное письменное согласие заказчика на привлечение конкретного субподрядчика для выполнения работ/оказания услуг.

ПОР разрабатывается на проведение работ персоналом структурного подразделения филиала ПАО «ТМК» Синарский трубный завод и на выполнение работ по договору о предоставлении труда работников (аутстаффинг).

ППР разрабатывается на проведение работ персоналом подрядной организации.

7.1.4 ППР разрабатывается на основе стандартов системы безопасности труда, Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности, межотраслевых и отраслевых норм и правил, санитарных правил и норм, других нормативных и организационно-методических документов по охране труда и промышленной безопасности, технологических инструкций, паспортов и инструкций по эксплуатации, техническому обслуживанию, сборке и наладке используемого оборудования, с учётом конкретных условий и анализа производственного травматизма.

7.1.5 ПОР/ППР и ПОС (ПОР) должны предусматривать решения по безопасности труда, по составу и содержанию соответствовать требованиям НПА, а также учитывать:

- установление границы территории, выделяемой подрядчику для производства работ;

	РИ 19-62-2026	
	Редакция О	
	Страница 2 из 6	

7.1 Требования по разработке, согласованию и подписанию

- определение порядка допуска персонала подрядчика на территорию заказчика;
- проведение необходимых подготовительных работ на выделенной территории;
- определение зоны работ и порядка выполнения работ.

Содержание ПОР, ППР и ПОС (ПОР) указано в **приложении Т**.

7.1.6 В ППР могут использоваться документы, содержащие конкретные проектные и организационные решения по производству работ, определяющие средства и методы работ, обеспечивающие выполнение нормативных требований безопасности труда. Такими документами могут быть: ПОС – проект организации строительства; ППР с применением ПС – проект производства работ с применением подъемных сооружений; ТК – технологическая карта.

ПОС разрабатывается специализированными проектными организациями на отдельные виды общестроительных, монтажных и специализированных строительных работ.

7.1.7 ПОР/ППР разрабатывается с учетом Типового перечня видов работ, для которых требуется разработка:

- по отдельным видам работ, выполняемых работниками различных профессий;
- по комплексу работ, проводимых на отдельных участках, где нет чёткого деления работников по профессии или определенному виду работ.

7.1.8 Подготовительная работа, необходимая для разработки ПОР/ППР, включает:

- изучение технологического процесса, выявление возможных опасных и вредных производственных факторов, возникающих при нормальном его протекании и при отклонениях от оптимального режима и определение мер и средств защиты от них;
- изучение проектно-сметной документации;
- определение соответствия требованиям безопасности применяемого оборудования, приспособлений и инструмента;
- изучение конструктивных особенностей и эффективности средств защиты, которые могут быть использованы при выполнении соответствующих работ;
- изучение информационных писем, распоряжений, приказов, указаний, изданных в связи с несчастными случаями и авариями на предприятиях отрасли, области, города;
- изучение передового опыта безопасного выполнения работ;
- проведение анализа производственного травматизма, аварийных ситуаций и профессиональных заболеваний для данной профессии (вида работ);
- ознакомление с оценкой рисков от воздействия опасных (вредных) производственных факторов и рисках на работников данной профессии;
- определение режимов труда и отдыха на основе утверждённых норм;
- определение безопасных методов и приёмов работ, их последовательности, а также технических и организационных требований, подлежащих включению в ПОР/ППР.

7.1.9 Требования нормативных документов, включаемые в ПОР/ППР, излагаются применительно к конкретным рабочим местам и реальным условиям труда

		РИ 19–62–2026
		Редакция О
		Страница 3 из 6

7.1 Требования по разработке, согласованию и подписанию

работников. Положения нормативных документов, не требующие конкретизации, вносятся в ПОР/ППР без изменений.

7.1.10 ПОР, разрабатываемый структурным подразделением филиала ПАО «ТМК» Синарский трубный завод направляется на согласование и подписание в СЭДО по процессу «Прочие документы» (Заводы внутренние/Прочие документы/Создать документ/Создать прочий документ), руководителем работ в следующем порядке:

7.1.10.1 в графе «регистрационный номер» указывается обозначение документа, в графе «содержание» указывается наименование документа. Отметка «V» в графе «требуется физическая подпись» не ставится;

7.1.10.2 согласование руководителем работ либо начальником ремонта и руководителем структурного подразделения, на территории которого будут проводиться работы, осуществляется в последовательном блоке согласования;

7.1.10.3 согласование начальником службы охраны труда УОТиПБ, начальником службы производственного контроля УОТиПБ, главным экологом – начальником управления, главным энергетиком – начальником ОГЭ, главным механиком – начальником ОГМ, начальником ОСОФ (при необходимости), начальником ОКС (при необходимости) и другими должностными лицами, определенными руководителем работ либо начальником ремонта – осуществляется в параллельном блоке согласования;

7.1.10.4 подписантом ПОР в СЭДО является заместитель главного инженера – начальник УОТиПБ.

Подтверждением согласования/подписания ПОР в электронном виде является простановка электронных подписей согласующих лиц и подписанта в листе согласования в карточке СЭДО.

7.1.10.5 Утвержденный в СЭДО ПОР распечатывается на бумажном носителе руководителем работ, подписывается его разработчиком и направляется в УОТиПБ для переноса утверждающей подписи на титульный лист с датой, соответствующей дате утверждения ПОР в листе согласования из СЭДО.

7.1.11 ППР, разрабатываемый куратором ППР (подрядной организацией) и организациями, выделившимися из состава предприятия на бумажном носителе подписывается его разработчиком, руководителем организации, после чего подписанный титульный лист ППР в формате PDF, текст ППР в формате MS Word и приложения к нему (в т. ч. копии: протоколов проверки знаний, протоколов аттестации, удостоверений и иных документов, подтверждающих право проведения работ в части квалификации работников сторонних (подрядных) организаций, схем, чертежей, документов, подтверждающих право выдачи нарядов-допусков и распоряжений для работы в электроустановках подразделений предприятия заказчика, ППР с применением ПС, проектной, рабочей, конструкторской документации и технологического процесса для работ с применением сварки, документов по НАКС, проектную и технологическую документацию на выполняемую работу, протоколов контроля сварных образцов, удостоверений специалистов сварочного производства I, II, III уровней и свидетельств НАКС о готовности к использованию аттестованной технологии сварки, заключений контроля сварных соединений (образцов) для допуска к сварке на ОПО) направляется на согласование и утверждение в СЭДО по процессу

		РИ 19-62-2026
		Редакция О
		Страница 4 из 6

7.1 Требования по разработке, согласованию и подписанию

«Прочие документы» (Заводы внутренние/Прочие документы/Создать документ/Создать прочий документ), куратором ППР.

В случае, когда подрядная организация (Генподрядчик) привлекает к выполнению работ по договору с филиалом ПАО «ТМК» Синарский трубный завод субподрядную (субподрядные) организацию (организации) и назначает работников субподрядной (субподрядных) организации (организаций) ответственными лицами за выполнение указанных в договоре работ на территории филиала ПАО «ТМК» Синарский трубный завод, требуется обязательное согласование ППР с субподрядной (субподрядными) организацией (организациями) с подтверждающей подписью руководителя субподрядной организации на титульном листе ППР.

Порядок разработки, согласования и утверждения ППР в СЭДО:

7.1.11.1 руководитель СПП (подразделения – инициатора договора, в соответствие с которым предполагается проведение работ по ППР) после в установленном порядке решения о выборе подрядной организации и до заключения договора на выполнение работ обеспечивает разработку проекта ППР путем заполнения типового макета ПОР с включенными в него организационными мероприятиями по работам, проводимым в филиале ПАО «ТМК» Синарский трубный завод (макет ПОР размещен на сетевом ресурсе на диске T:\Files\АО СинТЗ\Управление охраны труда и промышленной безопасности\Положения\Документы в WORD) ответственным лицом (куратором ППР), и формированием перечня организационных мероприятий исходя из планируемой специфики выполняемых работ;

7.1.11.2 куратор ППР от СПП (подразделения – инициатора договора, в соответствие с которым предполагается проведение работ по ППР) до заключения договора направляет проект ППР в подрядную организацию (исполнителю работ по договору) для внесения необходимых корректировок в реквизитах ППР «Общие сведения о планируемой работе», «Сведения об ответственных руководителях и исполнителях работ», а также указания ответственных лиц в разделах «Подготовительные работы», «Мероприятия по обеспечению безопасности при проведении работ», «Мероприятия по окончанию работ», «Охрана окружающей среды», «Пожарная безопасность»;

7.1.11.3 куратор ППР после получения от подрядной организации заполненного проекта ППР направляет его в СПП, где планируется проведение работ для включения в него данных об ответственных лицах в реквизитах «Сведения об ответственных руководителях и исполнителях работ», а также указания ответственных лиц в разделах «Подготовительные работы», «Мероприятия по обеспечению безопасности при проведении работ», «Мероприятия по окончанию работ», «Охрана окружающей среды», «Пожарная безопасность»;

7.1.11.4 руководитель СПП (где планируется проведение работ по ППР) при получении проекта ППР от инициатора заключения договора по ППР (куратора ППР) в течении 5 рабочих дней обеспечивает внесение в него данных по ответственным от СПП лицам, руководствуясь «Реестром лиц, ответственных за организацию, а также за контроль выполнения требований охраны труда, промышленной и пожарной безопасности при проведении работ повышенной опасности в подразделениях филиала ПАО «ТМК» Синарский трубный завод».

		РИ 19-62-2026
		Редакция О
		Страница 5 из 6

7.1 Требования по разработке, согласованию и подписанию

7.1.11.5 после внесения в проект ППР данных по ответственным лицам от СПП (в котором будут проводиться работы по ППР) ответственное лицо в СПП направляет проект ППР куратору ППР для проверки его на наличие и актуальность данных, после этого загружает проект ППР на согласование и утверждение в СЭДО;

7.1.11.6 в графе «регистрационный номер» указывается обозначение документа, в графе «содержание» указывается наименование документа. Отметка «V» в графе «требуется физическая подпись» не ставится;

7.1.11.7 согласование руководителем работ, либо начальником ремонта и руководителем подразделения инициатора осуществляется в последовательном блоке согласования;

7.1.11.8 согласование начальником службы охраны труда УОТиПБ, начальником службы производственного контроля УОТиПБ, главным экологом – начальником управления, главным энергетиком – начальником ОГЭ, главным механиком – начальником ОГМ, начальником ОСОФ (при необходимости), начальником ОКС (при необходимости), руководителем структурного подразделения предприятия, на территории которого будут проводиться работы и другими должностными лицами, определенными разработчиком, куратором ППР, осуществляется в параллельном блоке согласования.

7.1.11.9 подписантом ППР в СЭДО является заместитель главного инженера – начальник УОТиПБ филиала ПАО «ТМК» Синарский трубный завод.

Подтверждением согласования/подписание ППР в электронном виде является простановка электронных подписей согласующих лиц и подписанта в листе согласования в карточке СЭДО;

7.1.11.10 Утвержденный в СЭДО ППР распечатывается на бумажном носителе куратором ППР и направляется заместителю главного инженера – начальнику УОТиПБ филиала ПАО «ТМК» Синарский трубный завод для переноса утверждающей подписи на титульный лист с датой, соответствующей дате утверждения ППР в листе согласования из СЭДО.

7.1.12 Необходимость согласования ППР с руководителями соответствующих отделов и служб предприятия (ОКС, ОСОФ, ВПК, ОГЭ, ОГМ, ОПА, ГСС и другими) определяет:

- руководитель работ либо начальник ремонта (при разработке ППР структурными подразделениями предприятия и организациями, выделившимися из состава предприятия);

- куратор ППР (при разработке ППР сторонними организациями).

При разработке ППР на проведение капитального ремонта, где будет задействован персонал подрядной организации и персонал ОПА филиала ПАО «ТМК» Синарский трубный завод, необходимо предусмотреть порядок их взаимодействия и согласовать ППР с начальником ОПА филиала ПАО «ТМК» Синарский трубный завод».

7.1.13 Оформление титульного листа ПОР производится в соответствии с приложением Б – для подразделений предприятия, приложением В – для сторонней (подрядной) организации, организации, выделившейся из состава предприятия и организаций, выполняющих работы по договору о предоставлении труда работников

		РИ 19-62-2026
		Редакция О
		Страница 6 из 6

7.1 Требования по разработке, согласованию и подписанию

(аутстаффинг), приложением Г – для сторонних (подрядных) организаций с привлечением субподрядной (субподрядных) организации (организаций).

7.1.14 В течение суток после получения проекта ППР (и приложений к нему) куратор ППР размещает его в системе электронного документооборота для согласования с отделами и службами предприятия и подписания (по принадлежности).

Срок согласования или выдачи замечаний к ППР – не более трех рабочих дней с момента его получения. В случае выявления при согласовании каких-либо несоответствий, ошибок или предложений по изменению содержания ППР оформляется заключение с указанием несоответствий в СЭДО.

Срок доработки ППР подразделением-разработчиком – не более пяти рабочих дней со дня получения заключения.

7.1.15 При согласовании ППР, разрабатываемого по мероприятию ИПП:

Процедура согласования осуществляется в соответствии с порядком, указанным в п.7.1.11.

Куратором ППР, разрабатываемым по мероприятию ИПП является работник СПП, в котором производятся (запланированы к производству) работы в соответствии с ИПП, назначается распоряжением по данному подразделению.

Куратор ППР, разрабатываемого по мероприятию ИПП, осуществляет размещение ППР (и приложений к нему) в системе электронного документооборота, осуществляет контроль процедуры согласования ППР, сбор и консолидацию полученных в ходе согласования замечаний и внесение в ППР соответствующих правок. В случае невозможности самостоятельно устранить выявленные в ходе согласования ППР замечания, куратор ППР организует передачу их в ОКС (отдел-держатель договора с подрядной организацией-исполнителем работ) для проработки и устранения замечаний подрядной организацией-исполнителем работ.

В течение суток после получения замечаний от отделов и служб предприятия в системе электронного документооборота куратор ППР, разрабатываемого по мероприятию ИПП служебной запиской направляет их в ОКС.

После устранения замечаний куратор ППР осуществляет дальнейшие процедуры его согласования /подписания.

7.1.16 ППР и ТК при выполнении работ по монтажу, демонтажу и ремонту оборудования с применением подъемных сооружений разрабатываются в зависимости от выполняемых работ.

7.1.17 ППР вводится в действие с момента его утверждения, с учётом времени, необходимого на размножение, рассылку, выдачу и изучение, но не позднее, чем за два рабочих дня до начала производства работ.

7.1.18 Весь комплект документов организационно-технологической и нормативной документации по ОТПиПБ (ПОС, ППР, ПОР, ТК, акт-допуск, наряды-допуска и др.) должен находиться на месте производства работ подрядчиком.

7.1.19 Проекты организации и производства работ, проекты организации работ разрабатываются на период выполнения работ. Максимальный срок действия ПОР/ППР 3 года.

7.2.10 Расстояние между заголовком и последующим текстом при выполнении ППР машинописным способом или с использованием персональных электронно-вычислительных машин должно быть равно двум межстрочным интервалам, такое же расстояние выдерживается между заголовками раздела и подраздела.

	РИ 19–62–2026	
	Редакция О	
	Страница 2 из 2	

7.2 Требования к изложению и оформлению

Расстояние между последней строкой текста ПОР/ППР и последующим заголовком должно быть равно трем межстрочным интервалам.

7.2.11 Опечатки, описки и графические неточности, обнаруженные в процессе согласования ПОР/ППР, не допускается исправлять подчисткой или закрашивать белой краской и наносить на то же место текст.

Допускается при согласовании ПОР/ППР неправильно напечатанный текст зачеркивать и сверху или сбоку около зачеркнутого текста впечатывать (вписывать) нужный текст с количеством слов не более двух. Около вновь впечатанного (вписанного) текста в данном случае ставится подпись, фамилия, инициалы и должность лица, сделавшего данное изменение.

В тексте ПОР/ППР допускаются не более трёх исправлений на страницу.

7.2.12 Вписывать, при необходимости, в документы, прилагаемые к ПОР/ППР, отдельные слова, условные знаки от руки чертежным шрифтом, а также выполнять схемы и рисунки необходимо черной тушью, пастой или чернилами.

7.2.13 Наименования профессий в ПОР/ППР должны соответствовать штатному расписанию.

7.2.14 Содержание ПОР/ППР излагается кратко и чётко, с учётом конкретных условий и специфики выполняемых работ. Каждый пункт ПОР/ППР должен содержать чётко законченную мысль без продолжения и повторения её в последующих пунктах.

7.2.15 Требования ПОР/ППР излагаются в соответствии с последовательностью технологического процесса и учётом всех условий, в которых выполняется данная работа.

7.2.16 В ПОР/ППР следует включать только те требования, которые необходимы при выполнении работниками своих обязанностей и могут быть выполнены ими.

7.2.17 ПОР/ППР не должен содержать ссылок на какие-либо нормативные акты, кроме ссылок на инструкции по охране труда для работников. Требования нормативных актов должны быть учтены разработчиками и изложены в ППР.

7.2.18 Требования ПОР/ППР излагаются простым языком, без применения мало употребляемых слов и терминов, с употреблением глаголов неопределенной формы (например: производить, выполнять и т.д.).

7.2.19 Замена слов в тексте ПОР/ППР буквенным сокращением (аббревиатурой) допускается при условии полной расшифровки аббревиатуры.

7.2.20 Если безопасность выполнения работы обусловлена определенными нормами, то они должны быть указаны в ППР (величина зазора, расстояние, высота, глубина и т.п.).

7.2.21 В ПОР/ППР не должны применяться слова, подчеркивающие особое значение отдельных требований (например: «категорически», «особенно», «обязательно», «строго», «безусловно» и т.п.), так как все требования ПОР/ППР важны и должны выполняться работниками в равной степени.

7.2.22 Перед началом работ и при изменении условий труда в период проведения работ, все работники, задействованные при выполнении работ, должны изучить ПОР/ППР, ознакомиться с изменениями, внесёнными в ПОР/ППР (при наличии) с отметкой в ознакомительном листе (приложение К) и пройти целевой инструктаж на рабочем месте с отметкой в приложении к наряду–допуску (Ф 12–75).

	РИ 19-62-2026	
	Редакция 0	
	Страница 1 из 2	

7.3 Требования по внесению изменений к ППР

7.3.1 При изменении нормативных документов по охране труда, промышленной, пожарной и экологической безопасности, состава ответственных лиц, технологического процесса, условий труда, применяемых материалов, оборудования, приспособлений, инструмента и т.д. по результатам расследования аварий, несчастных случаев и профзаболеваний, а также по требованию надзорных органов оформляется изменение к ПОР/ППР или ПОР/ППР оформляется вновь.

В случаях переаттестации (очередной или внеплановой проверки знаний) ответственных лиц, оформляется изменение к ПОР/ППР в соответствии с требованиями п. 7.3.4 с приложением актуальных протоколов аттестации (проверки знаний). В остальных случаях изменение к ПОР/ППР оформляется в соответствии с требованиями п. 7.3.2.

7.3.2 Изменение к ПОР/ППР согласовывается и утверждается в таком же порядке, как и вновь разрабатываемый ПОР/ППР. Формы титульного листа изменения к ПОР/ППР приведены в приложениях М, Н.

7.3.3 Порядок выдачи и учета изменений к ПОР/ППР аналогичен выдаче и учету самих ПОР/ППР. Изменения к ПОР/ППР хранятся вместе с ним.

7.3.4 При изменениях в составе руководителей или исполнителей работ оформляется изменение к ПОР/ППР согласно Приложению П:

Сведения о вновь вводимых ответственных руководителях или исполнителях, замене ранее указанных в ПОР/ППР ответственных руководителей или исполнителях работ должны включать:

- номера контактных телефонов;
- фамилию, имя, отчество ответственных руководителей и исполнителей от заказчика и подрядчика, номера и даты протоколов последней аттестации по общим и специальным вопросам промышленной безопасности, проверки знаний охраны труда и пожарной безопасности, проверки знаний по электробезопасности (с указанием присвоенной группы по электробезопасности) и работам на высоте (с указанием присвоенной группы), копии данных протоколов прикладываются;
- запись вместо кого вводится руководитель или исполнитель работ;
- определение зоны ответственности в соответствии с нумерацией разделов ПОР/ППР.

7.3.4.1 При замене руководителя или исполнителя, назначенного ответственным за охрану труда и промышленную безопасность, к листу изменений необходимо приложить приказ о назначении вновь вводимого руководителя или исполнителя, ответственным за охрану труда и промышленную безопасность.

7.3.4.2 Сведения о вновь вводимых ответственных руководителях или исполнителях согласно Приложению П подписываются:

- руководителем сторонней (подрядной/субподрядной) организации; заместителем главного инженера – начальником управления охраны труда и промышленной безопасности; руководителем структурного подразделения, на территории которого проводятся работы; начальником службы охраны труда; начальником службы производственного контроля; главным механиком – начальником ОГМ (в случаях переаттестации или замены специалистов сварочного производства) – для разработчиков ППР сторонних организаций и организаций, выделившихся из состава предприятия;

		РИ 19-62-2026
		Редакция 0
		Страница 2 из 2

7.3 Требования по внесению изменений к ППР

– руководителем структурного подразделения, на территории которого проводятся работы; заместителем главного инженера – начальником управления охраны труда и промышленной безопасности; начальником службы охраны труда; начальником службы производственного контроля (при необходимости) – для разработчиков ПОР структурных подразделений филиала ПАО «ТМК» Синарский трубный завод.

		РИ 19–62–2026
		Редакция О
		Страница 1 из 1

7.4 Требования к учёту, аннулированию, хранению ПОР/ППР и изменений к ПОР/ППР

7.4.1 После утверждения подлинник ПОР/ППР направляется разработчиком руководителю работ на весь период проведения работ (ремонта, строительства, монтажа и т.п.).

7.4.2 Руководитель работ определяет необходимое количество копий ПОР/ППР и выдаёт их куратору ПОР/ППР и каждому ответственному исполнителю работ.

Работникам подрядной организации при проведении работ необходимо иметь на месте производства работ копию ПОР/ППР.

Учёт копий ПОР/ППР производится в соответствии с требованиями СТО СинТЗ 49–01, копии ПОР/ППР выдаются с регистрацией в ведомости выдачи Ф СТО СинТЗ 49–01 (И).

7.4.3 По истечению срока действия ПОР/ППР его копии уничтожаются их держателями.

Хранение, аннулирование, изъятие и уничтожение подлинника ПОР/ППР производится в соответствии с требованиями СТО СинТЗ 49–01.

7.4.4 После окончания работ, подлинник ПОР/ППР хранится в структурном подразделении, где проводились работы (ремонт, строительство, монтаж и т.п.) не менее 10 лет.

7.4.5 Процедура управления изменениями к ПОР/ППР идентична процедуре управления ПОР/ППР.

		РИ 19-62-2026
		Редакция О
		Страница 1 из 1

8 Состав записей

Записи ведутся в соответствии с установленными в настоящей инструкции требованиями.

Управление регистрационными данными в соответствии с требованиями СТО СинТЗ 49-08.

Место хранения учетной документации определяют руководители структурных подразделений.

		РИ 19-62-2026
		Редакция О
		Страница 1 из 3

9.1 Приложение А (обязательное) Типовой перечень видов работ, для которых требуется разработка ПОР/ППР

Типовой перечень видов работ, для которых требуется разработка ПОР/ППР.

1. Капитальный ремонт оборудования.
2. Чистка, мойка оборудования во время проведения капитального ремонта.
3. Земляные работы на территории предприятия, а также работы в зоне расположения энергетических сетей, трубопроводов сжатого воздуха, газа (в том числе внутри зданий и сооружений, выполняемых ручным или механизированным способом продолжительностью более 5 суток).
4. Капитальный ремонт зданий и сооружений (труб, гидросооружений и т.д.).
5. Разборка (обрушение) зданий и сооружений при их реконструкции или сносе.
6. Работы по укреплению и восстановлению аварийных частей и элементов зданий и сооружений.
7. Строительно-монтажные работы, связанные с возведением новых объектов (зданий, сооружений, технических устройств, технологического оборудования, объектов теплоснабжения, теплопотребляющих установок и трубопроводов).
8. Работы по подъему, спуску и перемещению тяжеловесных и крупногабаритных предметов при отсутствии подъемных кранов соответствующей грузоподъемности.
9. Работы по транспортировке негабаритных и неустойчивых грузов. Ремонт крупногабаритного оборудования высотой 2 м и более.
10. Работы на высоте более 1,8 м от пола без инвентарных лесов и подмостей.
11. Обслуживание, ремонт, замена светильников с галереи мостовых кранов и кран-балок.
12. Работы (в том числе и электросварочные) проводимые в закрытых резервуарах, емкостях, цистернах, тоннелях, ямах и дымоходах, где возможно отравление и удушье.
13. Работы по очистке крыш от снега при отсутствии ограждений.
14. Работы по рытью котлованов и траншей глубиной более 1,5 м и производство работ в них.
15. Работы, проводимые на одном и том же объекте (участке) или сооружении одновременно одним или несколькими структурными подразделениями предприятия и сторонней (сторонними) организацией (организациями), за исключением выполнения работ в порядке текущей эксплуатации.
16. Газоопасные работы, выполняемые по наряду-допуску, силами подрядных организаций не включенные в перечень работ, выполняемых в порядке текущей эксплуатации.
17. Изоляционные работы энергооборудования и трубопроводов, теплоизоляционных работ на действующих трубопроводах и тепловых энергоустановках выполняемые силами сторонней (подрядной) организацией.
18. Кровельные работы, выполняемые силами сторонней (подрядной) организацией.
19. Монтаж и наладка распределительных устройств.
20. Монтаж и наладка электрических машин и трансформаторов.
21. Монтаж аккумуляторных батарей.
22. Монтаж и наладка кранового оборудования, в том числе электроприводов.
23. Монтаж силовых осветительных сетей, воздушных линий электропередачи, кабельных линий.

		РИ 19-62-2026
		Редакция О
		Страница 2 из 3

9.1 Приложение А (обязательное) Типовой перечень видов работ, для которых требуется разработка ПОР/ППР

24. Ремонт подъемных сооружений, крановых путей, выполняемых силами сторонней (подрядной) организацией.

25. Антикоррозионная защита (окраска) производственного оборудования, зданий, сооружений, в том числе металлоконструкций подъемных сооружений, выполняемых силами сторонней (подрядной) организацией.

26. Резка (рубка) бетона в подразделениях предприятия и выполнение бетонных работ.

27. Выполнение работ специализированными организациями (взрывные работы).

28. Выполнение работ по договору о предоставлении труда работников (аутстаффинг).

29. Выполнение работ, производимых на проезжей части дороги при движении транспорта;

30. Выполнение работ по ремонту оборудования и трубопроводов, в которых обращаются (транспортируются) опасные химические вещества.

31. Выполнение текущих ремонтов зданий и сооружений с применением сварки.

32. Ремонт и монтаж технологических трубопроводов.

33. Техническое обслуживание и ремонт технологического оборудования.

Примечания:

1 Допускаются без оформления ПОР/ППР следующие виды работ:

- хлорирование резервуаров и сетей питьевого водоснабжения;
- испытание оборудования и трубопроводов;
- проведение экспертиз и технического диагностирования технологических трубопроводов (системы отопления, пара, газопроводы, сжатого воздуха);
- экспертиза промышленной безопасности технических устройств, зданий и сооружений;
- обследование технических устройств, зданий и сооружений;
- геодезические изыскания;
- геологические изыскания с обязательным оформлением листа согласования на проведение земляных работ в соответствии с «Положением по организации и проведению земляных работ на территории филиала ПАО «ТМК» Синарский трубный завод»;
- монтаж кондиционеров;
- монтаж пожарной сигнализации;
- монтаж охранной сигнализации;
- монтаж информационных сетей;
- монтаж телефонной связи;
- отделочные работы внутри помещений административных зданий;
- дорожные работы (очистка дорожного полотна и тротуаров, ремонт дорожного полотна и тротуаров без снятия грунта);
- уборка территории, включая покос травы и обрезку кустарников.

2 Необходимость разработки ППР на проведение неотложных работ по ремонту строительных конструкций зданий и сооружений непрерывной продолжительностью до 5 суток определяется начальником ОСОФ при условии оформления наряда-допуска с обеспечением всех необходимых и достаточных условий безопасного проведения

		РИ 19-62-2026
		Редакция О
		Страница 3 из 3

9.1 Приложение А (обязательное) Типовой перечень видов работ, для которых требуется разработка ПОР/ППР

работ, согласованных с руководителем структурного подразделения – балансодержателя объекта.

3 Земляные работы на территории предприятия продолжительностью до пяти суток проводить по нарядам-допускам в соответствии с «Положением по организации и проведению земляных работ на территории филиала ПАО «ТМК» Синарский трубный завод». (Положение размещено на сетевом ресурсе по адресу: T:\Files\АО СинТЗ\Управление охраны труда и промышленной безопасности\Положения\Положение по организации и проведению земляных работ на территории филиала ПАО «ТМК» Синарский трубный завод).

4 Допускается проведение ремонтных работ в недействующих цехах и производствах без оформления ППР по письменному решению начальника ремонта, обосновывающему отсутствие необходимости оформления ППР. Данные работы проводятся с обязательным оформлением наряда-допуска на работы повышенной опасности и выполнением комплекса мероприятий, обеспечивающих безопасность персонала.

5 Перечень работ, выполнение которых в филиале ПАО «ТМК» Синарский трубный завод возможно с оформлением наряда-допуска на работы повышенной опасности с параллельным оформлением ППР.

Подготовительные работы с проведением комплекса мероприятий, обеспечивающих полную безопасность персонала филиала ПАО «ТМК» Синарский трубный завод и работников подрядных организаций:

- без проведения работ на высоте;
- без проведения газо- и электросварочных работ;
- без использования пневмо- и гидромолота;
- без использования ПС;
- без проведения работ в электроустановках;
- без проведения работ в ограниченных и замкнутых пространствах;
- без проведения земляных работ.

6 Выполнение работ по договору о предоставлении труда работников (аутстаффинг) осуществляется при условии разработки ПОР

		РИ 19-62-2026
		Редакция О
		Страница 1 из 1

9.2 Приложение Б (обязательное) Форма титульного листа ПОР для структурных подразделений предприятия

Ф РИ 19-62 (Б)

Филиал ПАО «ТМК»
Синарский трубный завод

УТВЕРЖДАЮ
Заместитель главного инженера –
начальник управления охраны труда
и промышленной безопасности

(подпись) (инициалы, фамилия)

(число) (месяц) (год)

ПРОЕКТ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ
ПОР _____

ПОР разработал

(должность руководителя, специалиста)

(подпись) (инициалы, фамилия)

(число) (месяц) (год)

		РИ 19-62-2026
		Редакция О
		Страница 1 из 1

9.3 Приложение В (обязательное) Форма титульного листа ППР, разрабатываемого сторонней (подрядной) организацией и организацией, выделившейся из состава предприятия

Ф РИ 19-62(В)

(наименование организации подрядчика)

УТВЕРЖДАЮ

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель главного инженера –
начальник управления охраны труда
и промышленной безопасности
филиала ПАО «ТМК» Синарский трубный завод

(должность руководителя сторонней организации)

(подпись) (инициалы, фамилия)

(подпись) (инициалы, фамилия)

(число) (месяц) (год)

(число) (месяц) (год)

ПРОЕКТ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ
ППР _____

Договор № ____ от ____ 20__

ПОР/ППР разработал

(должность руководителя, специалиста)

(подпись) (инициалы, фамилия)

(число) (месяц) (год)

		РИ 19-62-2026
		Редакция О
		Страница 1 из 1

9.4 Приложение Г (обязательное) Форма титульного листа ППР, разрабатываемого сторонней (подрядной) организацией с привлечением субподрядной (субподрядных) организации (организаций)

Ф РИ 19-62(Г)

(наименование организации подрядчика)

УТВЕРЖДАЮ
Заместитель главного инженера –
начальник управления охраны
труда и промышленной
безопасности филиала ПАО «ТМК»
Синарский трубный завод

УТВЕРЖДАЮ

(должность руководителя сторонней организации)

(подпись) (инициалы, фамилия)

(подпись) (инициалы, фамилия)

(число) (месяц) (год)

(число) (месяц) (год)

ПРОЕКТ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ
ППР _____

Договор № _____ от _____ 20 _____

СОГЛАСОВАНО

ППР разработал

(должность руководителя, специалиста)

(должность руководителя (руководителей) субподрядной
организации)

(подпись) (инициалы, фамилия)

(подпись) (инициалы, фамилия)

(число) (месяц) (год)

(число) (месяц) (год)

		РИ 19–62–2026
		Редакция О
		Страница 1 из 1

9.5 Приложение Д (обязательное). Форма сведений об опасных (вредных) производственных факторах и рисках, воздействующих на работников филиала ПАО «ТМК» Синарский трубный завод при выполнении работ подрядными организациями

Ф РИ 19–62(Д)

Сведения об опасных (вредных) производственных факторах и рисках, воздействующих на работников филиала ПАО «ТМК» Синарский трубный завод при выполнении работ подрядными организациями

Участки (бригады), отдельные профессии, должности филиала ПАО «ТМК» Синарский трубный завод, попадающие в зону влияния опасного (вредного) производственного фактора

Уровень риска Опасные и вредные факторы	Минималь- ный	Приемле- мый	Средний	Существен- ный	Недопусти- мый
Механический					
Электрический					
Термический					
Химический					
Психофизиологический					
Пожаро–взрывоопасный					
Повышенный уровень шума					
Повышенный уровень вибрации					
Повышенная запыленность					
Повышенная загазованность					
Расположение рабочего места на высоте					
Недостаточная освещенность					
Неионизирующие поля и излучения					
Биологический					
Ионизирующее излучение					
Другие факторы					

Мероприятия по уменьшению воздействия опасных (вредных) факторов (нужное отметить знаком – V):

1 Мероприятий по безопасности производства работ, указанных в ПОР/ППР достаточно.

2 Дополнительно к мероприятиям, указанным в ПОР/ППР, выполнить:

		РИ 19–62–2026
		Редакция О
		Страница 1 из 1

9.6 Приложение Е (обязательное). Форма сведений об опасных (вредных) производственных факторах и рисках, воздействующих на третьих лиц (работников подрядных организаций, не участвующих в выполнении работ, посетителей) при выполнении работ

Ф РИ 19–62(Е)

Сведения об опасных (вредных) производственных факторах и рисках, воздействующих на третьих лиц (работников подрядных организаций, не участвующих в выполнении работ, посетителей) при выполнении работ

Уровень риска Опасные и вредные факторы	Минималь- ный	Приемле- мый	Средний	Существен- ный	Недопусти- мый
Механический					
Электрический					
Термический					
Химический					
Психофизиологический					
Пожаро–взрывоопасный					
Повышенный уровень шума					
Повышенный уровень вибрации					
Повышенная запыленность					
Повышенная загазованность					
Расположение рабочего места на высоте					
Недостаточная освещенность					
Неионизирующие поля и излучения					
Биологический					
Ионизирующее излучение					
Факторы, связанные с персоналом					
Другие факторы					

Мероприятия по уменьшению воздействия опасных (вредных) факторов (нужное отметить знаком – V):

1 Мероприятий по безопасности производства работ, указанных в ПОР/ППР достаточно.

2 Дополнительно к мероприятиям, указанным в ПОР/ППР, выполнить:

		РИ 19–62–2026
		Редакция О
		Страница 1 из 3

9.8 Приложение И (обязательное). Мероприятия, дополнительно включаемые в ППР с учетом специфики отдельных видов работ.

Мероприятия, дополнительно включаемые в ППР с учетом специфики отдельных видов работ

1 Ремонт основного оборудования:

1.1 порядок охлаждения металлургических агрегатов до начала выполнения работ:

1.2 пылеподавление при разборке и обрушении кирпичной кладки;

1.3 способы безопасной транспортировки оборудования к месту работ с использованием подъёмных сооружений;

1.4 обеспечение безопасности при транспортировании материалов для ведения технологических процессов других агрегатов, находящихся в работе, через зоны ремонта.

2 Земляные работы продолжительностью более 5 суток:

2.1 выбор типа машин, применяемых для разработки грунта и мест их установки;

2.2 определение безопасной крутизны незакреплённых откосов котлованов, с учётом нагрузки от машин и грунта;

2.3 определение конструкции крепления стенок котлованов и траншей;

2.4 определение мест установки освещения, световой сигнализации и типов ограждений котлованов и траншей, а также лестниц для спуска работников к месту работ (установка ограждений на расстоянии 2 м от места производства работ, при раскопках на проезжей части установка на ограждениях (в верхней их части) габаритных красных фонарей мощностью источника света 3 Вт в темное время суток, при отсутствии на месте раскопок наружного освещения, обеспечение освещения места работ в ночное время с помощью прожекторов или переносных электрических лампочек);

2.5 определение способа рытья котлованов и траншей (укрепление стен траншей при рытье в слабом или влажном грунте, запрещение разработки грунта подкопом, разработка грунта в непосредственной близости от действующих подземных коммуникаций (менее 1 м) только лопатами без резких ударов);

2.6 дополнительные мероприятия по контролю и обеспечению безопасности земляных работ (установка знаков, указывающих место расположения коммуникаций, отвод поверхностных вод, проверка устойчивости откосов или крепления стен перед допуском рабочих в котлованы или траншеи глубиной более 1,8м, осуществление систематического наблюдения за состоянием откосов и поверхностью вертикальных стен выемок, выполняемых без крепления (допустимая глубина котлованов и траншей с вертикальными стенками без откосов зависит от вида и состояния грунта), запрещение применения открытого огня в траншеях, вблизи которых проходит газопровод или возможно скопление газа, прекращение работы в траншеях при обнаружении вредного или опасного газа или неуказанных в чертежах подземных сооружений и т.д.);

2.7 методы укрепления полотна автодорог и ж/д путей при выполнении работ вблизи их или под ними, в случаях перекрытия движения, указание объездных маршрутов (со стороны возможного наезда транспорта устройство земляных подушек высотой не менее 0,5 м при производстве работ на автодорогах на

		РИ 19–62–2026
		Редакция О
		Страница 2 из 3

9.8 Приложение И (обязательное). Мероприятия, дополнительно включаемые в ППР с учетом специфики отдельных видов работ.

расстоянии 10 м от места производства работ);

2.8 ПОР/ППР на выполнение земляных работ дополнительно согласовывается (титульный лист ПОР/ППР) с аварийно– спасательными службами (газоспасательной службой – ГСС, ведомственной пожарной командой – ВПК, отделом контроля и режимов – ОКиР).

2.9 ПОР/ППР на выполнение земляных работ внутри здания цеха (структурного подразделения) дополнительно согласовывается с механиком, электриком, энергетиком цеха (структурного подразделения) и руководителем участка, на котором планируется проведение земляных работ.

2.10 Перед выполнением земляных работ оформляется лист согласования в соответствии с «Положением по организации и проведению земляных работ на территории филиала ПАО «ТМК» Синарский трубный завод». При проведении аварийных работ лист согласования должен оформляться вместе с нарядом– допуском на работы повышенной опасности (Ф 12–73).

3 Строительно–монтажные работы, работы по разборке зданий и сооружений при их реконструкции или сносе:

3.1 способы временного или постоянного закрепления, или усиления конструкции монтируемого или разбираемого здания (сооружения) с целью предотвращения случайного обрушения конструкций;

3.2 схемы строповки конструкций;

3.3 мероприятия по пылеподавлению при обрушении и разборке старых конструкций;

3.4 меры безопасности при работе на высоте (указываются места и способы закрепления карабина страховочной системы, удерживающей системы и системы позиционирования).

Проведение работ по строительству зданий и сооружений, как правило, выполняется с разработкой проекта организации строительства (ПОС), разработанного специализированной организацией.

4 Газоопасные работы:

4.1 меры безопасности при выбросах газа в атмосферу (продувка газопроводов воздухом, заполнение газом);

4.2 указывается периодичность проведения замеров наличия вредных и взрывоопасных веществ в воздушной среде на местах ведения работ;

4.3 указывается необходимость обеспечения работников средствами индивидуальной защиты;

4.4 прилагается перечень схем, чертежей газопроводов, на которых будут выполняться работы;

4.5 чистка ёмкостей из–под химических веществ.

План организации и проведения газоопасной работы оформляется на бланке специальной формы. ППР дополнительно согласовывается с ГСС, ВПК.

5 Работы, выполняемые на высоте (изоляционные работы, кровельные и другие):

5.1 меры безопасности при работе с лесов;

5.2 указания о местах установки и способах крепления лесов;

5.3 требования безопасности при работе со страховочными системами, удерживающими системами и системами позиционирования;

5.4 меры безопасности при работе с подъемниками, вышками;

		РИ 19-62-2026
		Редакция 0
		Страница 3 из 3

9.8 Приложение И (обязательное). Мероприятия, дополнительно включаемые в ППР с учетом специфики отдельных видов работ.

5.5 пути прохода работников на рабочие места (способы подъема на высоту);

5.6 особые меры безопасности при работе на крышах с уклоном;

5.7 меры безопасности при приготовлении и транспортировании горячих мастик и материалов;

5.8 способы и средства подъема на кровлю материалов, инструмента, баллонов с горючими газами, порядок их складирования, последовательность выполнения работ;

5.9 способы и средства спуска с кровли материалов, инструмента, баллонов с горючими газами, отходов производства, порядок их складирования, последовательность выполнения работ;

5.10 меры противопожарной безопасности при производстве работ газопламенным способом;

5.11 меры безопасности при работе в емкостях, резервуарах, колодцах.

6 Ремонтные, электромонтажные и наладочные работы на действующих электроустановках:

6.1 защитные мероприятия при выполнении работ в действующих электроустановках;

6.2 меры безопасности при выполнении пусконаладочных работ;

6.3 меры безопасности при пайке с применением оловянно-свинцовых припоев;

6.4 меры пожарной безопасности при работе с растворителями и маслами и при выполнении работ паяльными лампами и газовыми горелками.

Ремонтные и наладочные работы на действующих электроустановках могут проводиться без разработки ПОР/ППР по имеющимся типовым технологическим картам при выполнении работ одной организацией. Технологические карты должны содержать технические решения и организационные мероприятия по обеспечению безопасного производства работ.

7 Работы по замене ртутьсодержащих ламп:

7.1 определение мест хранения ртутьсодержащих ламп;

7.2 меры безопасности при транспортировке ртутьсодержащих ламп;

7.3 меры безопасности при проведении работ по демеркуризации.

Страница 1 из 1

Ф РИ 19-62(K)

С ПОР/ППР ознакомлены:

[illegible]

		РИ 19–62–2026
		Редакция О
		Страница 1 из 1

9.10 Приложение Л (обязательное). Форма титульного листа изменения к ПОР, для структурных подразделений предприятия.

Ф РИ 19–62 (Л)

Филиал ПАО «ТМК»
Синарский трубный завод

УТВЕРЖДАЮ
Заместитель главного инженера –
начальник управления охраны
труда и промышленной
безопасности

(подпись)_____
(инициалы, фамилия)_____
(число)_____
(месяц)_____
(год)

Проект организации и производства работ
Изменение № _____ к ПОР _____

Изменение к ПОР разработал

(должность руководителя, специалиста)_____
(подпись) (инициалы, фамилия)_____
(число)_____
(месяц)_____
(год)

		РИ 19-62-2026
		Редакция О
		Страница 1 из 1

9.11 Приложение М (обязательное). Форма титульного листа изменения к ППР, разрабатываемого сторонней (подрядной) организацией и организацией, выделившейся из состава предприятия

Ф РИ 19-62(М)

Наименование организации подрядчика

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель главного инженера –
начальник управления охраны труда
и промышленной безопасности
филиала ПАО «ТМК» Синарский
трубный завод

УТВЕРЖДАЮ

(должность руководителя сторонней организации)

(подпись) (инициалы, фамилия)

(подпись) (инициалы, фамилия)

(число) (месяц) (год)

(число) (месяц) (год)

ПРОЕКТ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ
Изменение № _____ к ППР _____

Договор № _____ от _____ 20____

Изменение к ПОР/ ППР разработал

(должность руководителя, специалиста)

(подпись) (инициалы, фамилия)

(число) (месяц) (год)

		РИ 19-62-2026
		Редакция О
		Страница 1 из 1

9.12 Приложение Н (обязательное). Форма титульного листа изменения к ППР, разрабатываемого сторонней (подрядной) организацией с привлечением субподрядной (субподрядных) организации (организаций)

Ф РИ 19-62(Н)

Наименование организации подрядчика

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель главного инженера –
начальник управления охраны труда
и промышленной безопасности филиала
ПАО «ТМК» Синарский трубный завод

(подпись) (инициалы, фамилия)

(число) (месяц) (год)

УТВЕРЖДАЮ

(должность руководителя сторонней организации)

(подпись) (инициалы, фамилия)

(число) (месяц) (год)

ПРОЕКТ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ
Изменение № _____ к ППР _____

Договор № _____ от _____ 20____

Изменение к ППР разработал

(должность руководителя, специалиста)

(подпись) (инициалы, фамилия)

(число) (месяц) (год)

СОГЛАСОВАНО

(должность руководителя (руководителей) субподрядной
организации)

(подпись) (инициалы, фамилия)

(число) (месяц) (год)

		РИ 19-62-2026
		Редакция О
		Страница 1 из 2

9.13 Приложение П (обязательное). Форма сведений о вновь вводимых ответственных руководителях или исполнителях.

Ф РИ 19-62(П)

Фамилия, Имя, Отчество (полностью)	Должность (по штатному расписанию)	Контактный телефон №	№ протокола, дата аттестации, проверки знаний по виду работ (область аттестации)	
			Охрана труда (оказание первой помощи пострадавшим)	Охрана труда (использование (применение) средств индивидуальной защиты — СИЗ)
			Охрана труда (программа обучения по общим вопросам охраны труда и функционирования СУОТ)	Охрана труда (программа обучения безопасным методам и приемам выполнения работ при воздействии вредных и (или) опасных производственных факторов, источников опасности, идентифицированных в рамках специальной оценки условий труда и оценки профессиональных рисков)
			Охрана труда (программа обучения безопасным методам и приемам выполнения работ повышенной опасности)	Охрана труда (программа обучения безопасным методам и приемам выполнения работ повышенной опасности)
			Пожарная безопасность	А. 1 (Основы промышленной безопасности)
				Б.3.8 (Производство с полным металлургическим циклом)
			Б.3.9 (Проектирование, строительство, реконструкция, капитальный ремонт, объектов металлургической промышленности)	Б.3.9 (Проектирование, строительство, реконструкция, капитальный ремонт, объектов металлургической промышленности)
			Б.8.6 (Проектирование, строительство, реконструкция, капитальный ремонт и техническое перевооружение опасных производственных объектов, изготовление, монтаж (демонтаж), наладка, обслуживание и ремонт (реконструкция) оборудования, работающего под избыточным давлением, применяемого на опасных производственных объектах)	Б.8.6 (Проектирование, строительство, реконструкция, капитальный ремонт и техническое перевооружение опасных производственных объектов, изготовление, монтаж (демонтаж), наладка, обслуживание и ремонт (реконструкция) оборудования, работающего под избыточным давлением, применяемого на опасных производственных объектах)
			Б.9.3 (Эксплуатация опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения (предназначенные для подъема и перемещения грузов))	Б.9.3 (Эксплуатация опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения (предназначенные для подъема и перемещения грузов))
			Правила по охране труда при работе на высоте, группа	Правила по охране труда при работе на высоте, группа
			Электробезопасность	Электробезопасность
			Прочие	Прочие

		РИ 19-62-2026
		Редакция 0
		Страница 2 из 2

9.13 Приложение П (обязательное). Форма сведений о вновь вводимых ответственных руководителях или исполнителях.

№№ п/п	Фамилия, Имя, Отчество (полностью) вновь вводимого ответственного руководителя или исполнителя	Зона ответственности в соответствии с нумерацией разделов ПОР/ППР: подготовительные мероприятия, мероприятия по обеспечению безопасности при производстве работ и мероприятия по окончании работ (№№ пунктов разделов ПОР/ППР)

Согласовано:

_____	_____	_____
(должность)	(подпись, дата)	(расшифровка подписи)
_____	_____	_____
(должность)	(подпись, дата)	(расшифровка подписи)
_____	_____	_____
(должность)	(подпись, дата)	(расшифровка подписи)
_____	_____	_____
(должность)	(подпись, дата)	(расшифровка подписи)

Реестр лиц, ответственных за организацию, а также за контроль выполнения требований охраны труда, промышленной и пожарной безопасности при проведении работ повышенной опасности в подразделениях филиала ПАО «ТМК» Синарский трубный завод

(наименование структурного подразделения)

[illegible]

		РИ 19-62-2026
		Редакция О
		Страница 1 из 2

9.15 Приложение С (обязательное). Перечень областей аттестации по общим и специальным вопросам промышленной безопасности и обучений по охране труда и пожарной безопасности, необходимых ответственным лицам подрядных организаций для выполнения работ на территории филиала ПАО «ТМК» Синарский трубный завод

№ п/п	Вид работ, выполняемых на территории филиала ПАО «ТМК» Синарский трубный завод	Область аттестации по общим и специальным вопросам / обучение по Охране труда/ обучение по пожарной безопасности
Обучение по охране труда, пожарной безопасности и аттестация по общим и специальным вопросам промышленной безопасности <u>обязательные для всех подрядных организаций</u>		
1	Работы, проводимые на территории филиала ПАО «ТМК» Синарский трубный завод	Обучение по охране труда: – программа обучения по общим вопросам охраны труда и функционирования системы управления охраны труда – программа обучения безопасным методам и приемам выполнения работ повышенной опасности, к которым предъявляются дополнительные требования в соответствии с нормативными и правовыми актами, содержащими государственные нормативные требования охраны труда (при необходимости). – программа обучения по использованию (применению) средств индивидуальной защиты (при необходимости), – программа обучения по оказанию первой помощи пострадавшим. А.1 «Основы промышленной безопасности» Обучение по пожарной безопасности
Обучение по охране труда и аттестация по общим и специальным вопросам промышленной безопасности <u>по видам проводимых работ (дополнительно к указанным в п.1 обучением и областям аттестации)</u>		
2	2.1 Работы повышенной опасности на территории ОПО филиала ПАО «ТМК» Синарский трубный завод (ОПО металлургической промышленности);	2.1. Б.3.9 «Проектирование, строительство, реконструкция, капитальный ремонт объектов металлургической промышленности»; 2.2. Б.1.9 «Строительство, реконструкция, техническое перевооружение,

		РИ 19-62-2026
		Редакция О
		Страница 2 из 2

9.15 Приложение С (обязательное). Перечень областей аттестации по общим и специальным вопросам промышленной безопасности и обучений по охране труда и пожарной безопасности, необходимых ответственным лицам подрядных организаций для выполнения работ на территории филиала ПАО «ТМК» Синарский трубный завод

	2.2 Работы повышенной опасности на территории ОПО филиала ПАО «ТМК» Синарский трубный завод (ХОПО)	капитальный ремонт, консервация и ликвидация химически опасных производственных объектов»
3	Сварочные работы на территории ОПО филиала ПАО «ТМК» Синарский трубный завод	Б.3.9 «Проектирование, строительство, реконструкция, капитальный ремонт объектов металлургической промышленности»
4	Работы повышенной опасности, осуществляемые с применением ПС: 4.1 применение ПС для подъема и перемещения грузов; 4.2 применение автовышек для подъема и перемещения людей; 4.3 осуществление монтажа, наладки, обслуживания, ремонта, реконструкции или модернизацию ПС.	4.1 Б.9.3 «Эксплуатация опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения» (предназначенные для подъема и перемещения грузов); 4.2 Б.9.3 «Эксплуатация опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения» (предназначенные для подъема и транспортировки людей); 4.3 Б.9.5 «Монтаж, наладка, обслуживание, ремонт, реконструкция или модернизация подъемных сооружений, применяемых на опасных производственных объектах».
5	Газорезательные/газосварочные работы, работы, осуществляемые на оборудовании, работающем под избыточным давлением (проектирование, строительство, реконструкция, капитальный ремонт и техническое перевооружение опасных производственных объектов, изготовление, монтаж (демонтаж), наладка, обслуживание и ремонт).	Б.8.6 «Проектирование, строительство, реконструкция, капитальный ремонт и техническое перевооружение опасных производственных объектов, изготовление, монтаж (демонтаж), наладка, обслуживание и ремонт (реконструкция) оборудования, работающего под избыточным давлением, применяемого на опасных производственных объектах».
6	Работы на высоте	Проверка знания требований охраны труда при работе на высоте (3 группа по безопасности работ на высоте)
7	Работа в ограниченных и замкнутых пространствах (далее по тексту ОЗП)	Проверка знания требований охраны труда при работе в ОЗП (3 группа безопасным методам и приемам выполнения работ в ОЗП).

		РИ 19-62-2026
		Редакция О
		Страница 1 из 9

9.16 Приложение Т (обязательное). Содержание ПОР, ППР, ПОС (ПОР)

Содержание ПОР, ППР, ПОС (ПОР):

1. ПОР:

1.1 В состав ПОР необходимо включать следующие разделы:

- а) общие сведения о планируемой работе;
- б) подготовительные мероприятия;
- в) мероприятия по обеспечению безопасности при проведении работ;
- г) мероприятия по окончании работ;
- д) охрана окружающей среды;
- е) пожарная безопасность;
- ж) ознакомительный лист.

К ПОР прилагаются сведения об опасных (вредных) производственных факторах и рисках, воздействующих на работников филиала ПАО «ТМК» Синарский трубный завод при выполнении работ подрядными организациями, оформленные в соответствии с приложением Д.

Так же к ПОР прилагаются Сведения об опасных (вредных) производственных факторах и рисках, воздействующих на третьих лиц (работников подрядных организаций, не участвующих в выполнении работ, посетителей) при выполнении работ, оформленные в соответствии с приложением Е. ПОР предусматривает мероприятия по снижению указанных опасных (вредных) производственных факторов и рисков.

В случае проведения работ на высоте к ПОР прилагается утвержденный руководителем организации ППР при работе на высоте и План мероприятий по эвакуации и спасению работников при возникновении аварийной ситуации и при проведении спасательных работ.

При необходимости допускается вводить дополнительные разделы (мероприятия, составленные с учётом специфики отдельных видов работ).

1.2 Во всех разделах указываются должностные лица (фамилия, инициалы, должность), ответственные за проведение работ или выполнение соответствующего мероприятия.

1.3 В разделе «Общие сведения о планируемой работе» должны быть отражены:

- а) описание расположения места проведения работ (цех, участок, ряд, ось и т.п.);
- б) наименование объекта работ (техническое устройство, агрегат, здание, сооружение и т.п.);
- в) подробное описание характера и последовательность выполнения предстоящих работ (строительные, монтажные, ремонтные, земляные и т.п.);
- г) основание для производства работ (по графику технического обслуживания и ремонта (ТОиР), устранение последствий аварий, мероприятия инвестиционной программы предприятия, приказ, распоряжение и т.п.);
- д) дата и время начала и окончания работ;
- е) наименование организации, ведущей работы, подразделение, участок, юридический адрес (для сторонних организаций). К сведениям об организации должны прилагаться копии лицензий или других разрешительных документов на определенные договором виды деятельности, копия договора;
- ж) сведения об ответственных руководителях и исполнителях работ (приложение Ж) должны включать:
 - номера контактных телефонов;

		РИ 19-62-2026
		Редакция О
		Страница 2 из 9

9.16 Приложение Т (обязательное). Содержание ПОР, ППР, ПОС (ПОР)

– фамилия, имя, отчество ответственных руководителей работ от Заказчика, Подрядчика и Субподрядчика, номера и даты протоколов последней аттестации по общим и специальным вопросам промышленной безопасности, проверки знаний требований охраны труда и пожарной безопасности, проверки знаний по электробезопасности (с указанием присвоенной группы по электробезопасности), проверки знаний по проведению работ на высоте (с указанием присвоенной группы), для чего Подрядчик и Субподрядчик предоставляют Заказчику информацию по аттестации (проверке знаний) ответственных руководителей работ от Подрядчика и Субподрядчика на основании протоколов последней аттестации (проверке знаний) в соответствии с перечнем областей аттестации по общим и специальным вопросам промышленной безопасности и обучений по охране труда и пожарной безопасности, необходимых ответственным лицам подрядных организаций для выполнения работ на территории филиала ПАО «ТМК» Синарский трубный завод (приложение С).

К ПОР прикладываются копии протоколов на ответственных руководителей работ от Подрядчика и Субподрядчика;

и) перечень нормативной и нормативно-технической документации, используемой при разработке ПОР;

к) перечень законодательных и нормативных документов, содержащих требования охраны труда, промышленной, пожарной и экологической безопасности, промышленной санитарии, которые должны выполняться в процессе производства работ.

1.4 В разделе «Подготовительные мероприятия» должны быть отражены:

а) сведения по обеспечению безопасных условий труда в период подготовки работ;

б) фамилия, имя, отчество, должность лица, ответственного за ознакомление с ПОР работников, задействованных в выполнении работ по данному ПОР;

в) порядок оформления, выдачи, получения и закрытия актов-допусков, нарядов-допусков;

г) фамилии, имена, отчества, должности лиц, ответственных за выполнение каждого мероприятия, а также очередность и сроки выполнения мероприятий;

д) определение границ и порядка обозначения зоны производства работ (цех, ось, ряд, агрегат, линия, узел и т.п.);

е) ограждение опасных зон с учётом: – возможного падения предметов при работах на высоте (здания, сооружения, технические устройства); – перемещения грузов подъемными сооружениями; – возможного воздействия движущихся машин, механизмов и их частей; – возможного поражения электрическим током;

ж) подготовка и схема установки предупреждающих, указательных, запрещающих знаков и плакатов;

з) отключение действующих и разводка временных коммуникаций с учётом: – установки и снятия заглушек; – разборки электрических схем; – применения бирочной системы;

и) устройство проходов, проездов к объекту работ с учетом обеспечения габаритов приближения;

к) мероприятия по обеспечению электробезопасности – оформление, выдача, получение и закрытие наряда-допуска на выполнение работ в электроустановках, обеспечение энергоснабжения зоны производства работ – электроэнергией, паром, водоснабжением, сжатым воздухом;

		РИ 19-62-2026
		Редакция О
		Страница 3 из 9

9.16 Приложение Т (обязательное). Содержание ПОР, ППР, ПОС (ПОР)

л) обеспечение безопасной эксплуатации подъемно-транспортных, строительных машин и механизмов (их перечень и расстановка), а также доставка их на место производства работ;

м) обеспечение погрузочно-разгрузочных, транспортных, складских работ: – определение мест для складирования материалов; – определение мест для складирования отходов производства работ (по видам отходов); – определение мест для складирования монтажного и вспомогательного оборудования;

н) порядок установки лесов, временных площадок и настилов, вспомогательных конструкций;

о) обеспечение противопожарных мероприятий: – оформление, выдача, получение и закрытие наряда-допуска на выполнение огневых работ; – оборудование временных пожарных постов;

п) освещение зоны производства работ, временных зданий, территорий складов, проходов и проездов;

р) обеспечение безопасности труда в особых условиях (холод, вибрация, запыленность, работа на высоте и т.д.): – применение средств индивидуальной защиты (СИЗ); – рациональные режимы труда и отдыха;

с) мероприятия, дополнительно включаемые в ПОР с учётом специфики отдельных видов работ, приведены в приложении И.

т) сведения о рисках (о повышении уровней рисков) от воздействия опасных и вредных производственных факторов, которым будут подвергаться работники подрядной организации в процессе производства работ, в том числе от воздействия опасных и вредных производственных факторов со стороны филиала ПАО «ТМК» Синарский трубный завод.

Если опасные и вредные производственные факторы распространяются за пределы зоны выполнения работ и воздействуют на работников структурного подразделения, то необходимо выполнение мероприятий по минимизации рисков и поддержанию рисков на оцененном уровне (как при работе в штатном режиме):

- пылеподавление при проведении строительно-монтажных работ и работ по разборке и обрушению кирпичной кладки и других конструкций;

- контроль состояния воздуха рабочей зоны на содержание вредных и опасных веществ;

- установка сплошных ограждений (ширм, заборов, экранов) для защиты от разлетающихся частиц, брызг, светлого излучения;

- организация дополнительных пожарных постов;

- оборудование путей безопасного прохода работников подразделений к рабочим местам;

- организация путей для транспортировки монтируемого или демонтируемого оборудования, материалов, инструмента, приспособлений, горячих мастик;

- временное удаление персонала подразделений из зоны производства работ и из зон, расположенных в непосредственной близости (по возможности);

- выполнение работ в периоды с наименьшей численностью персонала подразделений (вечерние, ночные часы, выходные дни);

- применение дополнительных средств индивидуальной защиты, не предусмотренных нормами;

		РИ 19-62-2026
		Редакция О
		Страница 4 из 9

9.16 Приложение Т (обязательное). Содержание ПОР, ППР, ПОС (ПОР)

– другие мероприятия, в соответствии с видом и характером проводимых работ.

1.5 В разделе «Мероприятия по обеспечению безопасности при производстве работ» должны быть отражены:

а) проведение перед началом работы проверок:

- наличия знаков безопасности;
- достаточности и исправности стационарного и переносного освещения;
- достаточности и исправности инструмента и приспособлений;
- исправности аппаратуры для газопламенной обработки металла и источников питания сварочной дуги;

– надёжности крепления площадок, лесов, перекрытий, и других вспомогательных устройств;

– наличие и надёжность укрепления стен траншей и котлованов;

б) обеспечение в процессе работы:

- ежесменного контроля соблюдения персоналом требований инструкций и ПОР;
- контроля состояния воздуха рабочей зоны по содержанию в нем вредных (опасных) и взрывоопасных веществ;
- контроля применения средств индивидуальной защиты (защитные каски, спецодежда, спецобувь, страховочная система, удерживающая система, система позиционирования, защитные очки, респираторы, противогазы, беруши и т.д.);
- регулирования движения транспорта, пешеходов, перемещения грузов;
- наличия свободных для прохода и проезда проходов, выходов из помещений, подходов к средствам пожаротушения, тротуаров и дорог;
- контроля наличия ограждений;
- контроля правильности складирования материалов и отходов;
- контроля содержания рабочих мест.

1.6 В разделе «Мероприятия по окончании работ» должны быть:

а) отражены все внесённые изменения в чертежах, схемах, планах объекта;

б) убраны используемые в процессе проведения ремонта конструкции, приспособления, материалы, инструменты, баллоны, а также образовавшиеся отходы;

в) восстановлены все защитные ограждения, предохранительные устройства, снятые или отключенные в период ремонта;

г) отражены требования о комиссионной приёмке с оформлением акта приёмки оборудования в эксплуатацию (Ф 12 – 61);

д) отражены требования безопасности при опробовании оборудования и механизмов.

1.7 В разделе «Охрана окружающей среды» должны быть:

а) требования к сбору, хранению, использованию, обезвреживанию, транспортировке, размещению отходов производства;

б) экологические аспекты и их воздействие на окружающую среду, имеющие место при проведении работ

2.1 ППР:

2.2 ППР должен состоять из следующих основных частей:

а) общие данные;

б) пояснительная записка, включающая:

		РИ 19-62-2026
		Редакция О
		Страница 5 из 9

9.16 Приложение Т (обязательное). Содержание ПОР, ППР, ПОС (ПОР)

- подготовительные мероприятия;
- мероприятия по обеспечению безопасности при проведении работ;
- мероприятия по окончании работ;
- охрану окружающей среды;
- пожарную безопасность;
- в) графическая часть;
- г) приложения.

К ППР прилагаются сведения об опасных (вредных) производственных факторах и рисках, воздействующих на работников филиала ПАО «ТМК» Синарский трубный завод при выполнении работ подрядными организациями, оформленные в соответствии с приложением Д.

Так же к ППР прилагаются Сведения об опасных (вредных) производственных факторах и рисках, воздействующих на третьих лиц (работников подрядных организаций, не участвующих в выполнении работ, посетителей) при выполнении работ, оформленные в соответствии с приложением Е. ППР предусматривает мероприятия по снижению указанных опасных (вредных) производственных факторов и рисков.

В случае проведения работ на высоте к ППР прилагается утвержденный руководителем организации ППР при работе на высоте и План мероприятий по эвакуации и спасению работников при возникновении аварийной ситуации и при проведении спасательных работ.

При необходимости допускается вводить дополнительные разделы (мероприятия, составленные с учётом специфики отдельных видов работ).

Во всех разделах указываются должностные лица (фамилия, инициалы, должность), ответственные за проведение работ или выполнение соответствующего мероприятия

2.3 Общие данные должны состоять из материалов, имеющих отношения непосредственно ко всему проекту в целом, а также определяющих его структуру и наполнение:

- а) титульный лист;
- б) содержание;
- в) состав проекта;
- г) описание расположения места проведения работ (цех, участок, ряд, ось и т.п.);
- д) наименование объекта работ (техническое устройство, агрегат, здание, сооружение и т.п.);
- ж) подробное описание порядка/характера и последовательность выполнения работ (строительные, монтажные, ремонтные, земляные и т.п. с определением выполняемых видов работ и специфики объекта ремонта), применяемого необходимого приспособления и инструмента;
- з) основание для производства работ (по графику технического обслуживания и ремонта (ТОиР), устранение последствий аварий, мероприятия инвестиционной программы предприятия, приказ, распоряжение и т.п.);
- и) дата и время начала и окончания работ;
- к) наименование организации, ведущей работы, подразделение, участок, юридический адрес (для сторонних организаций). К сведениям об организации должны прилагаться копии лицензий или других разрешительных документов на определенные договором виды деятельности, копия договора;

		РИ 19-62-2026
		Редакция О
		Страница 6 из 9

9.16 Приложение Т (обязательное). Содержание ПОР, ППР, ПОС (ПОР)

л) сведения об ответственных руководителях и исполнителях работ (приложение Ж) должны включать:

- номера контактных телефонов;

- фамилия, имя, отчество ответственных руководителей работ от Заказчика, Подрядчика и Субподрядчика, номера и даты протоколов последней аттестации по общим и специальным вопросам промышленной безопасности, проверки знаний требований охраны труда и пожарной безопасности, проверки знаний по электробезопасности (с указанием присвоенной группы по электробезопасности), проверки знаний по проведению работ на высоте (с указанием присвоенной группы), для чего Подрядчик и Субподрядчик предоставляют Заказчику информацию по аттестации (проверке знаний) ответственных руководителей работ от Подрядчика и Субподрядчика на основании протоколов последней аттестации (проверке знаний) в соответствии с перечнем областей аттестации по общим и специальным вопросам промышленной безопасности и обучений по охране труда и пожарной безопасности, необходимых ответственным лицам подрядных организаций для выполнения работ на территории филиала ПАО «ТМК» Синарский трубный завод (приложение С). К ППР прикладываются копии протоколов на ответственных руководителей работ от Подрядчика и Субподрядчика;

м) перечень нормативной и нормативно-технической документации, используемой при разработке ППР;

н) перечень законодательных и нормативных документов, содержащих требования охраны труда, промышленной, пожарной и экологической безопасности, промышленной санитарии, которые должны выполняться в процессе производства работ.

2.4 Пояснительная записка должна быть составлена в зависимости от видов, состава и специфики работ, на которые разрабатывается ППР и содержать следующую информацию:

2.3.1 В разделе «Подготовительные мероприятия» должны быть отражены следующие мероприятия по обеспечению безопасности:

- а) сведения по обеспечению безопасных условий труда в период подготовки работ;

- б) фамилия, имя, отчество, должность лица, ответственного за ознакомление с ППР работников, задействованных в выполнении работ по данному ППР;

- в) порядок оформления, выдачи, получения и закрытия актов-допусков, нарядов-допусков;

- г) фамилии, имена, отчества, должности лиц, ответственных за выполнение каждого мероприятия, а также очередность и сроки выполнения мероприятий;

- д) определение границ и порядка обозначения зоны производства работ (цех, ось, ряд, агрегат, линия, узел и т.п.);

- е) ограждение опасных зон с учётом:

- возможного падения предметов при работах на высоте (здания, сооружения, технические устройства);

- перемещения грузов подъемными сооружениями;

- возможного воздействия движущихся машин, механизмов и их частей;

- возможного поражения электрическим током;

- ж) подготовка и схема установки предупреждающих, указательных, запрещающих знаков и плакатов;

- з) отключение действующих и разводка временных коммуникаций с учётом:

		РИ 19-62-2026
		Редакция О
		Страница 7 из 9

9.16 Приложение Т (обязательное). Содержание ПОР, ППР, ПОС (ПОР)

- установки и снятия заглушек;
- разборки электрических схем;
- применения бирочной системы;

и) устройство проходов, проездов к объекту работ с учетом обеспечения габаритов приближения;

к) мероприятия по обеспечению электробезопасности – оформление, выдача, получение и закрытие наряда-допуска на выполнение работ в электроустановках, обеспечение энергоснабжения зоны производства работ – электроэнергией, паром, водоснабжением, сжатым воздухом;

л) обеспечение безопасной эксплуатации подъемно-транспортных, строительных машин и механизмов (их перечень и расстановка), а также доставка их на место производства работ;

м) обеспечение погрузочно-разгрузочных, транспортных, складских работ:

- определение мест для складирования материалов;
- определение мест для складирования отходов производства работ (по видам отходов);
- определение мест для складирования монтажного и вспомогательного оборудования;

н) порядок установки лесов, временных площадок и настилов, вспомогательных конструкций;

о) обеспечение противопожарных мероприятий:

- оформление, выдача, получение и закрытие наряда-допуска на выполнение огневых работ;
- оборудование временных пожарных постов;

п) освещение зоны производства работ, временных зданий, территорий складов, проходов и проездов;

р) обеспечение безопасности труда в особых условиях (холод, вибрация, запыленность, работа на высоте и т.д.):

- применение средств индивидуальной защиты (СИЗ);
- рациональные режимы труда и отдыха;

с) мероприятия, дополнительно включаемые в ППР с учётом специфики отдельных видов работ, приведены в приложении И.

т) сведения о рисках (о повышении уровней рисков) от воздействия опасных и вредных производственных факторов, которым будут подвергаться работники подрядной организации в процессе производства работ, в том числе от воздействия опасных и вредных производственных факторов со стороны филиала ПАО «ТМК» Синарский трубный завод.

Если опасные и вредные производственные факторы распространяются за пределы зоны выполнения работ и воздействуют на работников структурного подразделения, то необходимо выполнение мероприятий по минимизации рисков и поддержанию рисков на оцененном уровне (как при работе в штатном режиме):

- пылеподавление при проведении строительно-монтажных работ и работ по разборке и обрушению кирпичной кладки и других конструкций;
- контроль состояния воздуха рабочей зоны на содержание вредных и опасных веществ;

		РИ 19-62-2026
		Редакция О
		Страница 8 из 9

9.16 Приложение Т (обязательное). Содержание ПОР, ППР, ПОС (ПОР)

- установка сплошных ограждений (ширм, заборов, экранов) для защиты от разлетающихся частиц, брызг, светлого излучения;
- организация дополнительных пожарных постов;
- оборудование путей безопасного прохода работников подразделений к рабочим местам;
- организация путей для транспортировки монтируемого или демонтируемого оборудования, материалов, инструмента, приспособлений, горячих мастик;
- временное удаление персонала подразделений из зоны производства работ и из зон, расположенных в непосредственной близости (по возможности);
- выполнение работ в периоды с наименьшей численностью персонала подразделений (вечерние, ночные часы, выходные дни);
- применение дополнительных средств индивидуальной защиты, не предусмотренных нормами;
- другие мероприятия, в соответствии с видом и характером проводимых работ.

С учетом специфики работ в разделе учитываются следующие данные по порядку их проведения:

- схемы производства работ, включая работы, проводимые вблизи габарита железного пути, с указанием точек привязки и наименованием железнодорожного пути;
- перечень действий при возникновении происшествий и чрезвычайных ситуаций.
- организационно-технологическая последовательность производства работ (для проектов производства работ, состоящих из нескольких разных видов технологически связанных между собой работ, а также работ, выполняемых на объектах повышенной сложности, больших объёмов ремонта и высокотехнологичных объектах);
- указания к производству работ (технологические мероприятия и регламенты) для каждого из видов работ, выполняемых на объекте, в том числе в зимнее время;
- ведомость используемых механизмов и оборудования с указанием типа, марки и характеристик;
- технологические комплекты для производства работ;

2.3.2 В разделе «Мероприятия по обеспечению безопасности при производстве работ» должны быть отражены:

- а) проведение перед началом работы проверок:
 - наличия знаков безопасности;
 - достаточности и исправности стационарного и переносного освещения;
 - достаточности и исправности инструмента и приспособлений;
 - исправности аппаратуры для газопламенной обработки металла и источников питания сварочной дуги;
 - надёжности крепления площадок, лесов, перекрытий, и других вспомогательных устройств;
 - наличие и надёжность укрепления стен траншей и котлованов;
- б) обеспечение в процессе работы:
 - ежесменного контроля соблюдения персоналом требований инструкций и ППР;
 - контроля состояния воздуха рабочей зоны по содержанию в нем вредных (опасных) и взрывоопасных веществ;

		РИ 19-62-2026
		Редакция О
		Страница 9 из 9

9.16 Приложение Т (обязательное). Содержание ПОР, ППР, ПОС (ПОР)

- контроля применения средств индивидуальной защиты (защитные каски, спецодежда, спецобувь, страховочная система, удерживающая система, система позиционирования, защитные очки, респираторы, противогазы, беруши и т.д.);
- регулирования движения транспорта, пешеходов, перемещения грузов;
- наличия свободных для прохода и проезда проходов, выходов из помещений, подходов к средствам пожаротушения, тротуаров и дорог;
- контроля наличия ограждений;
- контроля правильности складирования материалов и отходов;
- контроля содержания рабочих мест.

В разделе «Мероприятия по окончании работ» должны быть:

- а) отражены все внесённые изменения в чертежах, схемах, планах объекта;
- б) убраны используемые в процессе проведения ремонта конструкции, приспособления, материалы, инструменты, баллоны, а также образовавшиеся отходы;
- в) восстановлены все защитные ограждения, предохранительные устройства, снятые или отключенные в период ремонта;
- г) отражены требования о комиссионной приёмке с оформлением акта приёмки оборудования в эксплуатацию (Ф 12 – 61);
- д) отражены требования безопасности при опробовании оборудования и механизмов.

2.3.3 В разделе «Охрана окружающей среды» должны быть:

- а) требования к сбору, хранению, использованию, обезвреживанию, транспортировке, размещению отходов производства;
- б) экологические аспекты и их воздействие на окружающую среду, имеющие место при проведении работ.

3 Графическая часть должна включать технологические схемы выполнения отдельных операций и работ, входящих в состав ППР.

4 Приложения включают в себя:

- копии документов о назначении лиц, ответственных за организацию и проведение работ с указанием контактных телефонов;
- списки лиц, участвующих в ремонте, листы ознакомления их с ППР;
- копии удостоверений об аттестации руководителей ремонта и работников, участвующих в ремонте;
- иные документы, имеющие непосредственное отношение к ППР (в том числе по усмотрению или требованию заказчика, разработчика ППР).

3. ПОС (ПОР) должен содержать сведения в соответствии с требованиями Градостроительного кодекса от 29.12.2004 № 190-ФЗ, Постановления Правительства РФ от 16.02.2008 № 87, Постановления Правительства РФ от 26.04.2019 № 509.

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ

от 15.09.2026

Рег. номер: РИ 19-62-2026 от 13.08.2026

Вид документа: Прочие документы

Содержание: РИ 19-62-2026, редакция 1 "Специальные требования к проектам производства работ, проектам организации строительства, проектам организации работ

Инициатор: Климишен Максим Владимирович

Документ: рабочая инструкция РИ 19-62-2026.pdf, версия 21.0

Приложения:

Доп. файлы: НД-050520261 Положение О взаимодействии с подрядными организациями в области ОТПиПБ (1).docx, версия 1.0

Согласующие	ФИО	Компания	Дата получения	Дата согласования	Результат согласования	Комментарии
Начальник службы производственного контроля	Ильичев Евгений Юрьевич	Филиал ПАО «ТМК» Синарский трубный завод	13.08.2026 11:44	14.08.2026 11:19	Согласовано СЭДО Ильичев Евгений Юрьевич 0000008201	
Начальник службы	Сайфутдинов Юрий Альбертович	Филиал ПАО «ТМК» Синарский трубный завод	13.08.2026 11:44	21.08.2026 13:03	Согласовано СЭДО Сайфутдинов Юрий Альбертович 0000008354	
Заместитель главного инженера - начальник управления ОТиПБ	Зайцев Игорь Валерьевич	Филиал ПАО «ТМК» Синарский трубный завод	21.08.2026 13:03	21.08.2026 13:12	Согласовано СЭДО Зайцев Игорь Валерьевич 0000008315	
Начальник отдела капитального строительства	Яренских Юрий Викторович	Филиал ПАО «ТМК» Синарский трубный завод	21.08.2026 13:12	24.08.2026 14:22	Согласовано СЭДО Яренских Юрий Викторович 0000008034	
Заместитель главного инженера по инвестиционной деятельности	Ядаринкин Сергей Николаевич (Голендухин Дмитрий Анатольевич)	Филиал ПАО «ТМК» Синарский трубный завод	21.08.2026 13:12	24.08.2026 14:50	Согласовано СЭДО Голендухин Дмитрий Анатольевич 0000007172	

(И.о. заместителя главного инженера по инвестиционной деятельности)						
Главный энергетик - начальник отдела (И.о. главного энергетика - начальника отдела)	Шипилов Виктор Александрович (Гусев Алексей Адипович)	Филиал ПАО «ТМК» Синарский трубный завод	21.08.2026 13:12	25.08.2026 14:32	Согласовано СЭДО Гусев Алексей Адипович 0000007792	
Главный механик - начальник отдела	Ерыкалов Кирилл Викторович	Филиал ПАО «ТМК» Синарский трубный завод	21.08.2026 13:12	25.08.2026 15:20	Согласовано СЭДО Ерыкалов Кирилл Викторович 0000018962	
Заместитель главного инженера по ремонтам и техническому обеспечению производства	Низамов Сергей Рафаилович	Филиал ПАО «ТМК» Синарский трубный завод	21.08.2026 13:12	31.08.2026 08:56	Согласовано СЭДО Низамов Сергей Рафаилович 0000008321	
Начальник отдела систем менеджмента и сертификации продукции (ОП ПАО "ТМК" в г. Каменск- Уральский)	Полозов Сергей Евгеньевич	ПАО "ТМК"	31.08.2026 08:56	09.09.2026 14:08	Согласовано СЭДО Полозов Сергей Евгеньевич 0000007183	

Подписант	ФИО	Дата получения	Дата подписания	Результат подписания	Комментарии
Главный инженер	Монастырский Денис Александрович	13.08.2026 11:44	09.09.2026 14:10	Подписано СЭДО Монастырский Денис Александрович 0000004983	